



LEGENDA MATERIÁLU

Původní zdivo z CP na MVC různé tl., jednostranně omítané, vnější omítky silně poškozené

POZNÁMKA - technické údaje:

- stávající půda je zcela nevyužívaná, zděná z CP
- původní účel půdy byl sklad sena a slámy a zůstane zachován, prostor půdy však bude nově oddělen od prostoru schodiště požární příčkou KNAUF W112 s požárními dveřmi dle zprávy PO
- krov s střecha jsou silně poškozeny zatékající vodou, je nutná oprava a částečná výměna krovu
- je nutná celková výměna střechy včetně latí a kontralatí a včetně nové pojistné difúzní fólie



JTSK, B.p.v. +0,000 = 529 m.n.m. = čistá podlaha přizemí Vypracoval: Ing. Luboš Vetešík (ČKAIT 1001108) IČO 42321069, ing. M. Vetešíková IČO 68637047 Investor: Jezdecký klub Svobodný statek Blažkov, Blažkov 14, IČO 26526620	
Název stavby: PŘESTAVBA A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI ZEMĚLSKEHO (ZAMEČKEHO) STATKU č.p.2 Místo: KÚ Dolní Rožínka, p.č. -9, -10/1, -10/3, 16/1, 179/3, 180/3 Okres: Žďár n.S. Kraj: Vysočina	
Název výkresu: PŮDORYS PŮDY - nový stav	
Formát: 2 x A4 Datum: 01. 2008 Účel: DSP §110	Měřítko: 1 : 150 Číslo výkresu: F-10